

Nr.	Maatregelen gemengde riooloverstorten	Afk. [ha]	BBV [m3]	Beheer gebied	Omschrijving maatregelen t.b.v. kostenraming
1	Terugslagklep plaatsen bij bbb RWZI, zodat al het water via het bestaande bergbezinkbassin wordt geleid			1	Plaatsen terugslagklep AWZI
2	Inrichten ovstortleiding Pampadreef als bergbezinkriool 520 m3		520	1	Maken en aanpassen overstorten Overvecht Spoel en ledigingsinstallatie
3	Inrichten ovserstortleiding Columbiadreef als bergbezinkriool 320 m3		320	1	Maken en aanpassen overstorten Overvecht Spoel en ledigingsinstallatie
4	Afkoppelen 0,2 ha Vulcanusdreef (hotspot 3 afkoppelplan)	0.2		1	Afkoppelen Vulcanusdreef
5	Afkoppelen 1,8 ha Camera Obscuradreef (hotspot 4 afkoppelplan)	1.8		1	Afkoppelen Camera Obscuradreef
6	Afkoppelen 1,3 ha Maria van Hongarijedreef (hotspot 5 afkoppelplan)	1.3		1	Maria van Hongarijedreef
7	Afkoppelen 0,3 ha Sint Maartensdreef (hotspot 18 afkoppelplan)	0.3		1	Afkoppelen St. Maartensdreef
8	Afkoppelen 1,7 ha Ziekenhuis Overvecht-Noord (hotspot 19 afkoppelplan)	1.7		1	Afkoppelen Ziekenhuis Overvecht
9	Opheffen overstorten 02.0928, 02.0403 en 02.0728			2	Opmettelen 3 overstorten
10	Afkoppelen 1,7 ha (1%) Oog in Al fase 5 (uitgevoerd in 2004 en 2005)	1.7		3	Afkoppelen Oog in Al fase 5
11	Bergbezinkbassin achter overstorten 03.0841 en 03.0846 Wilhelminalaan 1500 m3		1.500	3	BBB 1500 m3 Circa 100 m leiding 1500 mm aanpassen
12	Bergbezinkbassin Kanaalweg achter overstort 03.0375 800 m3 (bij gemaal)		800	3	BBB 800 m3 Aanpassen 100 m overstortleiding 1500 mm
13	Aanpassen gemengde riolering Oog in Al Verzwaren 380 m gemengde riolering Lessinglaan (optioneel) Opheffen overstorten 03.0317 en 03.0392 op de Leidsche Rijn Nieuwe overstort op Merwedekanaal drempel inclusief uitstroomvoorziening (optioneel)			3	Leidingvergroting 380 m 1250 mm Opmettelen 2 overstorten Nieuwe overstort met uitstroomvoorziening
14	Afkoppelen 1,6 ha As Kanaleneiland-Noord (hotspot 1 afkoppelplan)	1.6		3	Afkoppelen As Kanaleneiland-Noord
15	Afkoppelen 9,5 ha Roto Smeets, Gvu, OPG etc. (hotspot 20 afkoppelplan)	9.5		3	Afkoppelen Roto Smeets e.o.
16	Afkoppelen 3 ha 24 Oktoberplein	3.0		3	Afkoppelen 24 Oktoberplein
17	Afkoppelen 2,2 ha Oog in Al fase 6 (uitgevoerd in 2005)	2.2		3	Afkoppelen Oog in Al fase 6
18	Afkoppelen 5,8 ha Oog in Al fase 7 t/m 10 (hotspots 12 en 13 afkoppelplan)	5.8		3	Afkoppelen Oog in Al fase 7
19	Afkoppelen 3,2 ha Schepenbuurt	3.2		4	Afkoppelen Schepenbuurt
20	Afkoppelen 3 ha Omgeving Nijverheidsweg.	3.0		4	Afkoppelen Nijverheidsweg
21	Vergroten afvoer Cartesiusweg en Josephlaan naar gebied 19 Verwijderen gemaal Thomas a Kempisweg Opheffen overstort 04.0054			4	Aanleggen 1100 m riool 800 mm Verwijderen gemaal Thomas a Kempisweg
22	Bergbezinkbassin Nijverheidskade achter overstort 04.0045 550 m3		550	4	BBB 550 m3 Circa 50 m leiding 1250 mm aanpassen
23	Verhogen en verbreden overstortdrempel 04.0045 Drempel verhogen van 0,10+ m NAP naar 0,20+ m NAP en verbreden van 4 m naar 8 m.			4	Aanpassen overstort
24	Verhogen en verbreden overstortdrempel 04.0206 Drempel verhogen van 0,20+ m NAP naar 0,40+ m NAP en verbreden van 2,8 m naar 6 m.			4	Aanpassen overstort
25	Leidingvergroting Biltstraat (vergroting doorvoercapaciteit beheergebied 5)			5	Leidingvergroting Biltstraat 260 m 1000 mm
26	Bergbezinkbassin Maliebaan achter overstort 05.0904 1.100 m3		1.100	5	BBB 1100 m3 Circa 50 m leiding 1250 mm aanpassen
27	Verbreden en verhogen overstort Pelikaanstraat 06.0738 Drempel verhogen van 0,60+ m NAP naar 0,80+ m NAP en verbreden van 1 m naar 4 m.			6	Aanpassen overstort
28	Afkoppelen 2 ha Hart van Hoograven (hotspot 2 afkoppelplan)	2.0		7	Afkoppelen Hart van Hoograven
29	Afkoppelen 0,6 ha A.J.W. van Leeuwen (hotspot 23 afkoppelplan)	0.6		7	Afkoppelen A.J.W. van Leeuwen
30	Bergbezinkbassin Beneluxlaan achter overstort 08.0389 1400 m3		1.400	8	BBB 1400 m3 Circa 50 m leiding 1250 mm aanpassen
31	Afkoppelen 1,6 ha As Kanaleneiland-Zuid (hotspot 1 afkoppelplan)	1.6		8	Afkoppelen As-Kanaleneiland-Zuid
32	Aanpassen Mr. Tripkade overstort 09.0248, BBB 750 m3 en leidingvergroting		750	9	Aanpassen overstort Leidingvergroting mr. Tripkade 500 m 800 mm BBB 750 m3
33	Afkoppelen 11,2 ha dakoppervlak Lageweide (hotspots 15 en 16 afkoppelplan)	11.2		12	Afkoppelen Lageweide
34	Bergbezinkbassin Atoomweg achter overstort 12.0045 600 m3		600	12	BBB 600 m3 Aanpassen 50 m overstortleiding 1500 mm
35	Afkoppelen 5,4 ha (12%) dakoppervlak bedrijventerrein Overvecht (uitgevoerd in 2004 en 2005)	5.4		13	Afkoppelen Overvecht
36	Inrichten overstortleiding Franciscusdreef als bergbezinkriool 900 m3		900	13	Maken en aanpassen overstorten Spoel en ledigingsinstallatie
37	Afkoppelen 3 ha Veemarktterrein	3.0		14	Afkoppelen Veemarktterrein
38	Bergbezinkbassin Plutoniumweg achter ovs 16.0133 500 m3		500	15	BBB 500 m3 Aanpassen 50 m overstortleiding 1000 mm
39	Bergbezinkbassin Muiderslotplantsoen achter ovs 19.0451 van 1250 m3		1.250	19	BBB 1250 m3 Aanpassen 50 m overstortleiding 1500 mm
40	Bergbezinkbassin Jan van Ransdorpstraat achter ovs 19.0524 van 1250 m3		1.250	19	BBB 1250 m3 Aanpassen 50 m overstortleiding 1500 mm
41	Afkoppelen 9,4 ha Ondiep (hotspot 7 afkoppelplan)	9.4		19	Afkoppelen Ondiep
42	Aanpassing riolering Hogelanden en bergbezinkbassin 1650 m3 Marnixlaan Bergbezinkbassin Marnixlaan achter nieuwe overstort 1.650 m3 Leidingvergroting en opheffen overstorten 19.0865, 19.1143 en 19.1631 Hogelanden		1.650	19	BBB 1650 m3 Circa 400 m leiding 1250 mm aanpassen
43	Bergbezinkbassin Spuikoker achter ovs 20.1544 en 20.2109 3250 m3 Overstorten 20.0913, 20.1448 en 20.2097 opheffen. Overstorten 20.0811 en 20.0826 verhogen van 0,60+ m NAP naar 0,80+ m NAP.		3.250	20	Maken en aanpassen overstorten BBB Spoel en ledigingsinstallatie 100 m nieuwe aanvoerleiding 1000 mm Opmettelen 5 overstorten
44	Afkoppelen 3 ha Stationsgebied	3.0		20	Afkoppelen Stationsgebied (POS)
45	Vergroten afvoer van beheergebied 20 naar gebied 19 onder Weerdsingel door			20	Zinker 130 m 1000 mm (POS)
46	Verhogen ovs. 21.0086 en 21.0314 en aparte persleiding beheergebieden 5, 9 en 14 Transportleiding met diameter 1500 mm en lengte circa 800 m. Vanaf knooppunt 210035 oppakken en ter plaatse van knooppunt 11533 weer aansluiten, diepteligging van -2,36 NAP naar -3,06 NAP.			21	800 m transportleiding 1500 mm Aanpassen gemalen
47	Nieuwe gemaalbesturing van rioolgemalen Real Time Control				Nieuwe gemaalcomputer, soft- en hardware
		71.5	16.340		Totaal inclusief staartkosten

Reeds uitgevoerd